

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Vertrags-Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Papierversion.

Projekt:	KP14	Geländerinstandsetzung
VE:	1	Geländerinstandsetzung
LV:	1	Geländerinstandsetzung

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
15.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	07/15

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	KP14	Geländerinstandsetzung
VE:	1	Geländerinstandsetzung
LV:	1	Geländerinstandsetzung

Titel	Bezeichnung	Seite
05.01.	Verkehrssicherung.....	28
05.02.	Geländerarbeiten.....	28
	Zusammenstellung.....	29

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	KP14	Geländerinstandsetzung
VE:	1	Geländerinstandsetzung
LV:	1	Geländerinstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.	5817517 L 3006 Eschb.		
00.00.	Baustelleneinrichtung		
00.00.0001.	15.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch
00.00.0002.	15.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch
00.01.	Verkehrssicherung		
00.01.0001.	----- Verkehrs. kürz. Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen,	1,00	Psch

...Forts. 00.01.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	KP14	Geländerinstandsetzung
VE:	1	Geländerinstandsetzung
LV:	1	Geländerinstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0005.	Forts. ...		
	Höhe des Geländers= 1,00 m. Material: Aluminium. Korrosionsschutz durch anodische Oxydation. EO1/EV1. Mindestschichtdicke 20 mym. Eloxalqualität.		
00.02.0006.	----- Füllstäbe mont. Seitlich gelagerte Füllstäbe montieren.	15,00	St
00.02.0007.	----- Fußholm mont. Seitlich gelagerten Fußholm montieren.	1,00	St
00.02.0008.	----- Handlaufunterteil mont. Handlaufunterteil für das Aluminiumgeländer incl. aller erforderlicher Befestigungsmittel etc. liefern und montieren. Vorhandenes Stahlseil einfädeln. Korrosionsschutz durch anodische Oxydation. EO1/EV1. Mindestschichtdicke 20 mym. Material Eloxalqualität. Abgerechnet wird die Länge des ausgetauschten Teilstückes in m.	10,00	m
00.02.0009.	----- Handlaufoberteil mont. Handlaufoberteil für das Aluminiumgeländer incl. aller erforderlichen Befestigungsmittel etc. liefern und montieren. Korrosionsschutz durch anodische Oxydation. EO1/EV1. Mindestschichtdicke 20 mym. Material Eloxalqualität. Abgerechnet wird die Länge des ausgetauschten Teilstückes in m.	10,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	KP14	Geländerinstandsetzung
VE:	1	Geländerinstandsetzung
LV:	1	Geländerinstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge AE
----	--------	----------

01.03.0004. Forts. ...

entnehmen und dem AG zur Bemusterung und Freigabe zusenden.
In dieser Position enthalten sind die Vorlage des Geländerplans und der
stat. Nachweis der Geländerverankerung gem. RiZ Gel 14.
ASB-Nummernschild wieder anbauen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	KP14	Geländerinstandsetzung
VE:	1	Geländerinstandsetzung
LV:	1	Geländerinstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.	5817685 L 3015 Oberhöchstadt		
02.00.	Baustelleneinrichtung		
02.00.0001.	15.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch
02.00.0002.	15.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch
02.01.	Verkehrssicherung		
02.01.0001.	----- Verkehrs. kürz. Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen,	1,00	Psch

...Forts. 02.01.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	KP14	Geländerinstandsetzung
VE:	1	Geländerinstandsetzung
LV:	1	Geländerinstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.02.0004.	----- Füllstäbe montieren Füllstäbe für das Aluminiumgeländer incl. aller erforderlicher Befestigungsmittel etc. liefern und montieren. Geländerhöhe= 1,00 m. Korrosionsschutz durch anodische Oxydation. EO1/EV1. Mindestschichtdicke 20 mym. Material Eloxalqualität.	14,00	St
02.02.0005.	----- Handlaufunterteil montieren Handlaufunterteil für das Geländer incl. aller erforderlichen Befestigungsmittel etc. liefern und montieren. Material der Bauteile wie demontierte Teile aus Pos OZ 02.02.0002. Abgerechnet wird die Länge des ausgetauschten Teilstückes in m.	10,00	m
02.02.0006.	----- Handlaufoberteil montieren Handlaufoberteil für das Geländer incl. aller Befestigungsmittel etc. liefern und montieren. Material der Bauteile wie demontierte Teile aus Pos OZ 02.02.0001. Abgerechnet wird die Länge des ausgetauschten Teilstückes in m.	10,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	KP14	Geländerinstandsetzung
VE:	1	Geländerinstandsetzung
LV:	1	Geländerinstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

03.01.0001. Forts. ...

beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II / 1'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Dauer der Verkehrsführung 'für den Zeitraum der Geländerarbeiten.'
Verkehrssicherung umsetzen wird nicht gesondert vergütet.
Bei Tageslicht.
Diese Position beinhaltet die Verkehrssicherungsleistungen für die gesamten Arbeiten an beiden Geländern des Bauwerks.

03.02. Geländerarbeiten

03.02.0001.	-----	1,00	Psch
--------------------	-------	------	------

Geländer entrostet
Vorhandene Schutzgeländer (Füllstabgeländer ohne Seil, Baustoff= Stahl, Stahlgüte= S 235 (früher St 37)) vollständig entrostet (Handlauf, Fußholm, Füllstäbe, Pfosten, etc.) und alle notwendigen Vorarbeiten zur anschließenden Beschichtung erbringen.
Arbeiten werden direkt vor Ort ausgeführt. Inklusive aller erforderlicher Nebenarbeiten. Eventuelle Schutzzeinhäusung ist mit einzukalkulieren.
Verschmutzungen des Bachlaufes und der gesamten Baustellenumgebung sind zu unbedingt zu verhindern.

Angaben pro Geländer:
Geländerhöhe= 1,00 m.
Geländerlänge= 20,00 m.

Diese Position beinhaltet die Leistungen für die Arbeiten an beiden Geländern des Bauwerks.

03.02.0002.	-----	1,00	Psch
--------------------	-------	------	------

Geländer beschichten
Vorhandene Schutzgeländer (Füllstabgeländer ohne Seil, Baustoff= Stahl, Stahlgüte= S 235 (früher St 37)) neu gemäß ZTV-Ing. beschichten (Handlauf, Fußholm, Füllstäbe, Pfosten, etc.).
Arbeiten werden direkt vor Ort ausgeführt. Inklusive aller erforderlicher Nebenarbeiten. Eventuelle Schutzzeinhäusung ist mit einzukalkulieren.
Verschmutzungen des Bachlaufes und der gesamten Baustellenumgebung sind zu unbedingt zu verhindern.
Farbton der letzten Deckbeschichtung RAL 6005 moosgrün.

Angaben pro Geländer:
Geländerhöhe= 1,00 m.
Geländerlänge= 20,00 m.

Diese Position beinhaltet die Leistungen für die Arbeiten an beiden Geländern des Bauwerks.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	KP14	Geländerinstandsetzung
VE:	1	Geländerinstandsetzung
LV:	1	Geländerinstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.	5816538 L 3011 Eppstein		
04.00.	Baustelleneinrichtung		
04.00.0001.	15.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch
04.00.0002.	15.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch
04.01.	Verkehrssicherung		
04.01.0001.	----- Verkehrs. kürz. Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen,	1,00	Psch

...Forts. 04.01.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	KP14	Geländerinstandsetzung
VE:	1	Geländerinstandsetzung
LV:	1	Geländerinstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge AE
----	--------	----------

04.02.0003. Forts. ...

Inklusive aller erforderlichen (Neben-)Arbeiten.
 Montage erfolgt an vier Stellen, in beiden Fahrtrichtungen jeweils links und rechts am Übergang Fahrbahn - Bauwerk.
 Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe des jeweiligen Feldes.
 Füllstabgeländer ohne Seil.
 Geländerhöhe= 1,00 m.
 Länge des Geländerabschnittes/Geländerfeldes= ca. 5,00 m.
 Material wie demontierte Teile in Pos OZ 04.02.0001.
 Korrosionsschutz gemäß 'ZTV-Ing.'
 Farbton der letzten Deckbeschichtung dem Bestand anpassen.

04.02.0004.	-----	5,00 m
--------------------	-------	--------

Geländerf./Geländerabsch. mont.
 Geländerfeld/Geländerabschnitt incl. aller Befestigungsmittel des Geländers liefern und einbauen.
 Dilatation gemäß 'ZTV-Ing.'
 Inklusive aller erforderlichen (Neben-)Arbeiten.
 Montage erfolgt an vier Stellen, in beiden Fahrtrichtungen jeweils links und rechts am Übergang Fahrbahn - Bauwerk.
 Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe des jeweiligen Feldes.
 Füllstabgeländer ohne Seil.
 Geländerhöhe= 1,00 m.
 Länge des Geländerabschnittes/Geländerfeldes= ca. 5,00 m.
 Material wie demontierte Teile in Pos OZ 04.02.0002.
 Korrosionsschutz gemäß 'ZTV-Ing.'
 Farbton der letzten Deckbeschichtung dem Bestand anpassen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	KP14	Geländerinstandsetzung
VE:	1	Geländerinstandsetzung
LV:	1	Geländerinstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.	5817522 L 3014 Sulzbach		
05.00.	Baustelleneinrichtung		
05.00.0001.	15.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch
05.00.0002.	15.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch
05.01.	Verkehrssicherung		
05.01.0001.	----- Verkehrs. kürz. Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen,	1,00	Psch

...Forts. 05.01.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	KP14	Geländerinstandsetzung
VE:	1	Geländerinstandsetzung
LV:	1	Geländerinstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.01.0001. Forts. ...			
	beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II / 1' Für stationäre Arbeitsstelle. Dauer der Verkehrsführung 'für den Zeitraum der Geländerarbeiten.' Verkehrssicherung umsetzen wird nicht gesondert vergütet. Bei Tageslicht.		
05.02. Geländerarbeiten			
05.02.0001.	-----	25,00	m
	Handlaufoberteil demontieren Handlaufoberteil incl. aller Befestigungsmittel des Aluminiumgeländers bis zum nächsten Stoß/Dehnfuge demontieren und seitlich lagern. Abgerechnet wird die Länge des demontierten Teilstückes in m. Demontage erfolgt in mehreren Teilbereichen des Geländers.		
05.02.0002.	-----	10,00	m
	Handlaufunterteil demontieren Handlaufoberteil incl. aller Befestigungsmittel des Aluminiumgeländers bis zum nächsten Stoß/Dehnfuge demontieren und seitlich lagern. Abgerechnet wird die Länge des demontierten Teilstückes in m. Demontage erfolgt in mehreren Teilbereichen des Geländers.		
05.02.0003.	-----	15,00	St
	Füllstäbe demon. Defekte Geländerfüllstäbe demontieren, laden nach Angaben des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung - übernehmen, befördern und der vollständigen Entsorgung außerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuführen. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweise führen und dem AG vorlegen. Abfall= Aluminium und gemischte Metalle. Abfallschlüsselnummer 170402 und 170407.		
05.02.0004.	-----	16,00	St
	Füllstäbe montieren Füllstäbe für das Aluminiumgeländer incl. aller erforderlicher Befestigungsmittel etc. liefern und montieren. Geländerhöhe= 0,90 m. Korrosionsschutz durch anodische Oxydation. EO1/EV1. Mindestschichtdicke 20 mym. Material Eloxalqualität.		
05.02.0005.	-----	10,00	m
	Handlaufunterteil montieren Seitlich gelagertes Handlaufunterteil incl. aller Befestigungsmittel des Aluminiumgeländers montieren. Abgerechnet wird die Länge des montierten Teilstückes in m. Demontage erfolgt in mehreren Teilbereichen des Geländers.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	KP14	Geländerinstandsetzung
VE:	1	Geländerinstandsetzung
LV:	1	Geländerinstandsetzung

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.02.0006.	-----	25,00	m
	Handlaufoberteil montieren		
	Seitlich gelagertes Handlaufoberteil incl. aller Befestigungsmittel des Aluminigeländers montieren. Abgerechnet wird die Länge des montierten Teilstückes in m. Demontage erfolgt in mehreren Teilbereichen des Geländers.		