

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 24960 K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
VE: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
LV: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	K 45 Deckenerneuerung.....	2
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	2
00.01.	Kontrollprüfungen Asphalt.....	2
00.02.	SiGeKo.....	2
00.03.	Verkehrssicherung / Umleitung.....	3
00.04.	Vorarbeiten.....	4
00.05.	Randbereiche.....	5
00.06.	Schadstellen.....	7
00.07.	Str.-km 2,880 bis 2,920 (ca. 40 m).....	8
00.08.	Asphalteinbau.....	8
00.09.	Markierung herstellen.....	10
00.10.	Beschilderung.....	10
00.11.	SE / Leitpfosten.....	11
00.12.	Drainage.....	11
	Zusammenstellung.....	13

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 24960 K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
 VE: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
 LV: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	K 45 Deckenerneuerung				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	15.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.00.0002.	15.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.00.0003.	----- Bauzeitige Anrampungen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.00.0004.	----- Bauprovisorien u. Rampen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 00.00.			,...
00.01.	Kontrollprüfungen Asphalt				
00.01.0001.	15.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	4,00	St,...,...
00.01.0002.	15.101/722.23.11 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*Tiefe 15 bis 20cm Asphaltschicht*Verfül. Asphalt	8,00	St,...,...
	Zwischensumme 00.01.			,...
00.02.	SiGeKo				
00.02.0001.	15.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.02.0002.	15.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.02.0003.	----- SGe-Koordinator stellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 00.02.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 24960 K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
VE: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
LV: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.	Verkehrssicherung / Umleitung				
00.03.0001.	07.105/101.31.10.00 Verkehrssicherung läng.Dauer aufst. Arb.st.u.Uml.str*Verk.konze In/außer Kraft	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.03.0002.	07.105/106.31.00 Verkehrssicherung läng. Dauer vorh. Arb.st.u.Uml.str.*Verk.konze	20,00	d,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0003.</i>				
00.03.0003.	07.105/201.01.11.22.04 Verkehrsschild aufstellen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 V-Schild+Z-Schild*Retroreflkt.Typ 2 Aufstv. Wahl AN*Aufstellh. 2,2 m	4,00	St,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0004.</i>				
00.03.0004.	07.105/201.26.01.22.03 Verkehrsschild aufstellen Schild1600x1250mm*V-Schild+Z-Schild Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN Aufstellh. 2 m	2,00	St,..,..
00.03.0005.	07.105/201.24.01.22.03 Verkehrsschild aufstellen Schild 900x600 mm*V-Schild+Z-Schild Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN Aufstellh. 2 m	4,00	St,..,..
00.03.0006.	07.105/201.10.11.22.03 Verkehrsschild aufstellen Z.454,457,459*Größe 2 V-Schild+Z-Schild*Retroreflkt.Typ 2 Aufstv. Wahl AN*Aufstellh. 2 m	2,00	St,..,..
00.03.0007.	07.105/201.21.01.22.03 Verkehrsschild aufstellen Schild 450x600 mm*V-Schild+Z-Schild Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN Aufstellh. 2 m	3,00	St,..,..
00.03.0008.	07.105/401.16.02.06.01 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Abspsch. 250x2400*Folie Typ 2 3 Strah.eins.gelb*Versorg.n.Wahl AN	2,00	St,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 24960 K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
 VE: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
 LV: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0009.	07.105/401.16.02.07.01 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Abspsch. 250x2400*Folie Typ 2 5 Strah.eins.rot*Versorg.n.Wahl AN	2,00	St
00.03.0010.	07.105/401.02.02.03.01 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Leitbake beidseit*Folie Typ 2 Zweis. Dauerlicht*Versorg.n.Wahl AN	10,00	St
00.03.0011.	07.105/401.02.02.00.00 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Leitbake beidseit*Folie Typ 2	10,00	St
00.03.0012.	07.105/221.22.30.99 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Aufstellh. ü. 2 m A./i.Kraft setzen*... Freitext ...	2,00	St
00.03.0013.	07.105/221.42.60.99 Verkehrsschild verändern Schild bis 2 m2*Aufstellh. ü. 2 m T.a./i.Kraft setz*... Freitext ...	4,00	St
00.03.0014.	07.105/801.92 Kontrolle der Arbeitsstellensicher. ... Freitext ...*elektron.Gerät	20,00	d
	Zwischensumme 00.03.			
00.04.	Vorarbeiten				
00.04.0001.	15.113/038.10.02 Asphaltbefestigung trennen Schneiden*Dicke 3 - 6 cm	60,00	m
00.04.0002.	15.113/038.10.03 Asphaltbefestigung trennen Schneiden*Dicke 6 - 12 cm	20,00	m
00.04.0003.	15.113/005.19.20.10.90 Asphalt fräsen ADS*... Freitext ... Tiefe 1 - 2,5 cm*Fahrbahn ... Freitext ...	10.500,00	m2
00.04.0004.	15.113/005.10.30.30.90 Asphalt fräsen ADS*Tiefe 2,5 - 4 cm Zwickel/Streifen*... Freitext ...	50,00	m2

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 24960 K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
VE: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
LV: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0005.	11.115/025.10.09.00 Bordsteine aufnehmen. Hochbord Bet*... Freitext ...	24,00	m
00.04.0006.	11.115/035.32.11.99 Rinne aus Betonformst. aufnehmen. Rinnenpl. bis 8cm*Breite 20-30 cm Fugenmasse*Fund.Beton bis 10 ... Freitext ...	24,00	m
00.04.0007.	15.113/078.11.02 Erschw. infolge Einbauten Gesamt*ADS*Schächte	2,00	St
	Zwischensumme 00.04.			
00.05.	Randbereiche				
00.05.0001.	14.112/039.11.10.99 Bankett schälen Breite 1,50 m*Dicke bis 5cm 12 tief+ 6 hoch*... Freitext ...	3.500,00	m
00.05.0002.	14.112/902.31 Erschwernis durch Einbauten b.Schälen Bankett*Hydranten+Schiebk	2,00	St
	<i>Hinweis zur OZ 00.05.0003.</i>				
00.05.0003.	14.112/907.19.11.29 Bankett profilgerecht herstellen DoB 0/32, Oberbo.*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer DPR 97*... Freitext ...	800,00	m3
00.05.0004.	14.112/902.71 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. Bankett*Hydranten+Schiebk	2,00	St
	<i>Hinweis zur OZ 00.05.0005.</i>				
00.05.0005.	12.106/225.90.01 Boden bzw. Fels aus Verbreit.lösen ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag	225,00	m3

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 24960 K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
VE: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
LV: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0006.	14.112/108.12.02.91.01 Frostschuttschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100*0/32 DPr min. 100 v.H.*... Freitext ... natürl. Gstk.*Abrechng. Auftrag	150,00	m3
00.05.0007.	11.115/911.13.99.02.21 Fläche aus Rasensteinen herstellen. R-Gittersteine*Banketten ... Freitext ...*... Freitext ... Oberboden liefern*gr. Lieferk.u.Ob. RSM 7.1.1	450,00	m2
00.05.0008.	11.115/916.21.01 Rasensteine trennen R-St. nass schn.*R-St. aus Beton Dicke 8 bis 10 cm	5,00	m
00.05.0009.	11.115/905.12.51.01 Umpflasterung von Einbauten herst. Schacht, DN 625*2-zeilig 100/100/100 mm*Fundament C12/15 Mörtel 50N/mm2	3,00	St
00.05.0010.	11.115/310.01.00.02.00 Bordsteine aus Beton setzen BSt. HB 180x300*Halbm. 5 - 12 m	24,00	m
00.05.0011.	11.115/325.10.01 Bordsteine trennen 18/30-15/22*BSt. trennen	10,00	St
00.05.0012.	11.115/440.81.20 Rinne aus Formsteinen herstellen. Rinnenpl. 30/8 cm*Fundament C12/15 Pflasterfugenm.	24,00	m
00.05.0013.	11.115/010.50.11.11.04 Pflastersteine säubern und lagern Betonpfl.8 cm*Ungeb. Fugenmat. SoB*seitl. lagern*Aufbr. Verwert.AN Anteil WV 75-100	5,00	m2
00.05.0014.	11.115/110.32.14.40.31 Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. Rad- und Gehwege*Fl. 2 bis 10 m2 Pflaster gel.*St.100/200/80 Bettung 0/11*Fuge 0/5 Läuferverband	5,00	m2

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 24960 K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
VE: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
LV: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0015.	11.115/010.12.33.11.04 Pflastersteine säubern und lagern Großpflaster*Basalt Fugenmat. hydr.*Beton seitl. lagern*Aufbr. Verwert.AN Anteil WV 75-100	3,00	m2
00.05.0016.	11.115/131.92.12.90.99 Pflasterd. m. Großpfl. d. AG herst. ... Freitext ...*Fl. 2 bis 10 m2 Pflaster gelagert*160/160/160 mm ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	3,00	m2
00.05.0017.	11.115/125.91.22.90.99 Pflasterd. mit Großpfl.st. herst. ... Freitext ...*Fl. bis 2 m2 160/160/160 mm*Basalt ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	1,00	m2
	<i>Hinweis zur OZ 00.05.0018.</i>				
00.05.0018.	06.110/533.12.01 Aufsatz für Straßenabl. anpassen In Pflast./Platt.*Höher 5 - 10 cm Distanzst.+Mörtel	1,00	St
00.05.0019.	06.110/521.12.00.01.01 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500,C,34,5mm*Höhe planmäßig Distanzst.+Mörtel	1,00	St
	Zwischensumme 00.05.			
00.06.	Schadstellen				
00.06.0001.	15.113/018.22.99.11 Pechhaltige Befestigung aufnehmen Tragschicht*Makadam ... Freitext ...*... Freitext ... Fräsen*Pech ents. ges.	1.100,00	m2
00.06.0002.	--- Gefährlichen Abfall entsorgen	200,00	t

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 24960 K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
VE: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
LV: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0003.	15.113/153.12.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk0,3 bis Bk1,8*Schadstellen 70/100	200,00	t
	Zwischensumme 00.06.			
00.07.	Str.-km 2,880 bis 2,920 (ca. 40 m)				
00.07.0001.	15.113/005.90.30.10.90 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Tiefe 2,5 - 4 cm Fahrbahn*... Freitext ...	250,00	m2
00.07.0002.	15.113/018.22.91.11 Pechhaltige Befestigung aufnehmen Tragschicht*Makadam ... Freitext ...*Fahrbahn Fräsen*Pech ents. ges.	250,00	m2
00.07.0003.	----- Gefährlichen Abfall entsorgen	40,00	t
00.07.0004.	14.112/004.19.11.02 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS od. SfM*... Freitext ... Fahrbahn*nat. Gesteinsk. Bstoff i. einb.	250,00	m2
00.07.0005.	15.113/153.13.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk0,3 bis Bk1,8*Profilausgleich 70/100	50,00	t
	Zwischensumme 00.07.			
00.08.	Asphalteinbau				
00.08.0001.	15.113/063.22.02.41 Bitumenemulsion aufsprühen Bk0,3 bis Bk1,8*Asphalt gefräst C40BF1-S*Menge 350 g/m2 Vor 2. Lage ATS	10.500,00	m2
00.08.0002.	15.113/148.15.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk0,3 bis Bk1,8*Dicke 8 cm 70/100	10.500,00	m2

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 24960 K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
VE: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
LV: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0003.	15.113/063.21.02.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk0,3 bis Bk1,8*Asphalt frisch C40BF1-S*Menge 250 g/m2 Vor ADS	10.500,00	m2
	<i>Hinweis zur OZ 00.08.0004.</i>				
00.08.0004.	15.113/338.11.21.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk0,3 bis Bk1,8*Dicke 4,0 cm 70/100*Aufhellung*... Freitext ...	10.500,00	m2
00.08.0005.	15.113/952.22.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 2/5*Gestein wie Aufh. Menge 1 kg/m2*Maschinell	10.500,00	m2
00.08.0006.	15.113/063.92.22.43 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt gebräst Manuell*C40BF1-S*Menge 350 g/m2 Vor ADS	50,00	m2
00.08.0007.	15.113/343.29.20.00.01 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Ländliche Wege*... Freitext ... 70/100*Böschung 2zu1	10,00	t
00.08.0008.	15.113/912.21.41.92 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm ... Freitext ...*Fugenmasse N 1	80,00	m
00.08.0009.	15.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchf.	10.500,00	m2
00.08.0010.	15.113/922.91.04 Randabdichtung herstellen ... Freitext ...*Ein Arbeitsgang über 12 - 14 cm	1.750,00	m
00.08.0011.	06.110/461.22.00 Schachtabdeckung anpassen In Asph.-Fläche*Höher 5-10cm	2,00	St

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 24960 K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
VE: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
LV: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0012.	06.110/443.01 Betonauflagerung einbauen Höhe 60 mm	2,00	St
	Zwischensumme 00.08.			
00.09.	Markierung herstellen				
00.09.0001.	05.131/203.11.19.02.01 Längsmarkierung Typ I herstellen M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m Durchgehend*... Freitext ... P 5*Asphaltbeton	3.600,00	m
00.09.0002.	05.131/203.11.26.03.01 Längsmarkierung Typ I herstellen M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m Strich/Lücke 1zu2*Heißplastik P 6*Asphaltbeton	700,00	m
00.09.0003.	05.131/203.11.16.03.01 Längsmarkierung Typ I herstellen M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m Durchgehend*Heißplastik P 6*Asphaltbeton	20,00	m
00.09.0004.	05.131/203.13.36.04.01 Längsmarkierung Typ I herstellen M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,25 m Strich/Lücke 1zu1*Heißplastik P 7*Asphaltbeton	30,00	m
00.09.0005.	05.131/213.21.92.01 Sperrflächenmark. Typ I herstellen Strichbr. 0,30 m*M.Vorm.a.Erstmark ... Freitext ...*P 5 Asphaltbeton	15,00	m
	Zwischensumme 00.09.			
00.10.	Beschilderung				
00.10.0001.	11.130/012.10.05.19.10 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*... Freitext ... Säubern u. lagern	4,00	St

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 24960 K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
VE: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
LV: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.10.0002.	----- Verkehrsschild des AG setzen	4,00	St
00.10.0003.	----- Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*Neben d. Fahrbahn Säubern u. lagern	9,00	St
00.10.0004.	11.130/127.11.01.01.11 Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr. Größe bis 1,1 m2*Flache Ausführung Befest. Teil AN*St.-Schelle Pl. I UK Schild unt.2 m*Sch.+Bef.i.Baust.	9,00	St
00.10.0005.	11.130/312.30.01.10.11 Rohrpfosten des AG aufstellen L>2-3 m D b.76 mm*Bodenklasse 3-5 Fundament Typ A*Aushub i.Bst.vert Lagert in Baust.	9,00	St
	Zwischensumme 00.10.		
00.11.	SE / Leitpfosten				
00.11.0001.	13.129/056.19 Leitpfosten abbauen Eingrableitpfost.*... Freitext ...	70,00	St
00.11.0002.	13.129/402.10.00.10.00 Leitpfosten aufstellen Eingrabbpf.o.Ausz.*Typ R1, Kl. RA1	70,00	St
	Zwischensumme 00.11.		
00.12.	Drainage				
00.12.0001.	15.113/038.10.03 Asphaltbefestigung trennen Schneiden*Dicke 6 - 12 cm	15,00	m
00.12.0002.	15.113/018.22.91.11 Pechhaltige Befestigung aufnehmen Tragschicht*Makadam ... Freitext ...*Fahrbahn Fräsen*Pech ents. ges.	10,00	m2

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 24960 K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
 VE: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
 LV: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.12.0003.	14.112/004.11.11.02 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS od. SfM*Dicke 10-15cm Fahrbahn*nat. Gesteinsk. Bstoff i. einb.	10,00	m2
00.12.0004.	06.110/224.13.30.10.01 Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten Im Straßenkörper.*Breite 0,4-0,6 m Tiefe 0,75-1 m*Naturgest. 2/32 Aush.s.lag.+einb.	10,00	m
00.12.0005.	06.110/227.31.22.10.01 Sickerrohrleitung verlegen In Sickerstrang*Rohr DN 100 Teilsickerrohr*PE-HD-Rohr, Typ R2 Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m	10,00	m
00.12.0006.	15.113/148.15.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk0,3 bis Bk1,8*Dicke 8 cm 70/100	10,00	m2
	Zwischensumme 00.12.			
	Zwischensumme 00.			

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 24960 K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
 VE: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
 LV: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen

OZ		GB in EUR
LV	K 45	
00.	K 45 Deckenerneuerung	
00.00.	Baustelleneinrichtung,...
00.01.	Kontrollprüfungen Asphalt,...
00.02.	SiGeKo,...
00.03.	Verkehrssicherung / Umleitung,...
00.04.	Vorarbeiten,...
00.05.	Randbereiche,...
00.06.	Schadstellen,...
00.07.	Str.-km 2,880 bis 2,920 (ca. 40 m),...
00.08.	Asphalteinbau,...
00.09.	Markierung herstellen,...
00.10.	Beschilderung,...
00.11.	SE / Leitpfosten,...
00.12.	Drainage,...
	Summe 00.,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 24960 K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
VE: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen
LV: K 45 DE Leidenhofen - Dreihausen

OZ **GB in EUR**

LV K 45

00. K 45 Deckenerneuerung,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...

Angebotssumme (netto),...

+ 16,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...

Angebotssumme (brutto) **.....,...**
