









Raum Nr.	Raumbezeichnung	Brandschutzanforderung	Zutrittskontrolle	Drücker- / Wechsellager-Türfesteiler	Tür-/Obentürschließer	Türschließerposition	Profiltürzylinder	Türnummer	Farbe analog Plan Zugangskonzept	Gewerke	Türkennzahl	Gewerk	Typ / Material Türblatt	Drehkörper, Schiebetür	Türanschlag Geflügel	Beanspruchungsklasse N / M / S	Schallschutz = Rw(fdB) - Rwf min-5	Laborräume mit erhöhten Schallschutzanforderungen	absenkbare Bodendichtung	Reed Kontakt	Rügelanzahl	Standflügelverriegelung	integrierter Schließfolger	Notausgang	Schlösser / Beschläge	Fluchwegesicherung	Schloßmassifizierung 1 / 2 / 3 / 4	Wandstärke / Pfostenhöhe	Breite Rohbauföffnung (m) bzw. Ständerabstand Ganglast in Gangstrennwand (m)	Höhe Rohbauföffnung (m) ab OK FF	Lichte Durchgangsbreite Zarge bzw. Achsmaß Pfosten, Minimum (mm)	Lichte Durchgangsbreite Zarge Geflügel Minimum (mm)	Lichte Durchgangshöhe, Minimum (mm)	Fußbodenaufbau Bandgeneseite ab OK RFB (mm)	Fußbodenaufbau Bandgeneseite ab OK RFB (mm)	Wandbelag Bandseite Wandbelag Raum (Zarge)	Farbe Bandseite	Wandbelag Bandgeneseite Wandbelag Vorraum (Zarge)	Farbe Bandgeneseite	Türblattfarbe Holzbl.	Oberfläche Türblatt	Türfalz	Türkantenabstufung	Türblattstärke (mm)	Zargen- / Rahmentyp	Zargenmaterial	Oberfläche Zarge	Maulweite = Zargenmaß	Montageuntergrund	Zargenmaß Bandseite	Zargenmaß Bandgeneseite	Verglasung / Sichtfenster	Oberlicht	Untereckmitt 9 bzw. 15 mm nach Ang. HLS	Feuchtraumneigung	Rauchmelder an Decke, Bands., BandGegens.	Planverweis Nr.	Pos. Nr.	Zusätzliche Anforderungen	
+3/2150	Mikroskopieraum		ZK off	DD1 -	D8	ESZ	1	+3/2150-2	1	2	Trockenbauarbeiten	H D	DIN R	S	-	-	-	-	-	2	Fl	-	-	-	-	3	0,15	1,510	2,26	1,440	1,000	2,23	6	6	A/SA	1	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,150	TW	0,015	0,015					15			872	7.3.160.	
+3/2160	Mikroskopieraum		ZK off	DD1 -		ESZ	1	+3/2160-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,15	1,130	2,26	1,070		2,23	6	6	A/SA	1	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,150	TW	0,015	0,015					15			871	7.3.320.	
+3/2160	Mikroskopieraum		ZK off	DD1 -	D8	ESZ	1	+3/2160-2	1	2	Trockenbauarbeiten	H D	DIN R	S	-	-	-	-	-	-	2	Fl	-	-	-	3	0,15	1,510	2,26	1,440	1,000	2,23	6	6	A/SA	1	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,150	TW	0,015	0,015								872	7.3.170.	
+3/2160	Mikroskopieraum		ZK off	DD1 -	D8	ESZ	1	+3/2160-3	1	3	Trockenbauarbeiten	H D	DIN R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,15	1,130	2,26	1,070		2,23	6	6	A/SA	1	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,150	TW	0,015	0,015					15			871	7.3.320.	
+3/2170	EDV		ZK off	DD1 -	D8	ESZ	1	+3/2170-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,275	1,010	2,26	0,940		2,23	6	6	A/SA	1	TP/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,275	SBW	0,015	0,015								870	7.3.410.	
+3/2180	Büro		ZK off	DD1 -		ESZ	1	+3/2180-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN L	S	27dB	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,15	1,010	2,26	0,940		2,23	6	6	A/SU	1	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,138	TW	0,015	0,015								870	7.3.10.	
+3/2190	Büro		ZK off	DD1 -		ESZ	1	+3/2190-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN L	S	27dB	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,15	1,010	2,26	0,940		2,23	6	6	A/SU	1	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,138	TW	0,015	0,015								870	7.3.10.	
+3/2200	Büro		ZK off	DD1 -		ESZ	1	+3/2200-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN L	S	27dB	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,15	1,010	2,26	0,940		2,23	6	6	A/SU	1	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,138	TW	0,015	0,015								870	7.3.10.	
+3/2210	Büro		ZK off	DD1 -		ESZ	1	+3/2210-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN R	S	27dB	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,15	1,010	2,26	0,940		2,23	6	6	A/SU	1	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,138	TW	0,015	0,015								870	7.3.10.	
+3/2220	Messraum		ZK off	DD1 -		ESZ	1	+3/2220-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,15	1,130	2,26	1,070		2,23	6	6	A/SA	1	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,150	TW	0,015	0,015								870	7.3.240.	
+3/2230	Zellkultur		ZK off	DD1 -		ESZ	1	+3/2230-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,15	1,130	2,26	1,070		2,23	6	6	A/SA	1	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,150	TW	0,015	0,015								870	7.3.240.	
+3/2240	Labor bio-chem		ZK off	DD1 -		ESZ	1	+3/2240-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,15	1,130	2,26	1,070		2,23	6	6	A/SA	1	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,150	TW	0,015	0,015								870	7.3.240.	
+3/2250	Archiv		ZK off	DD1 -		ESZ	1	+3/2250-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,15	1,010	2,26	0,940		2,23	6	6	A/SA	1	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,150	TW	0,015	0,015								870	7.3.260.	
+3/2260.1	AV	T30	ZK off	DD2 -	D2	BG	ESZ	1	+3/2260.1-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,175	1,010	2,26	0,940		2,23	6	6	TP/SA	2	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,175	MW	0,015	0,015								871	7.2.70.	
+3/2260.2	AV	T30	ZK off	DD2 -	D2	BG	ESZ	1	+3/2260.2-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN L	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,175	1,010	2,26	0,940		2,23	6	6	TP/SA	2	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,175	MW	0,015	0,015								871	7.2.70.	
+3/2280	Lüftungszentrale 3	T30RS	ZK off	DD2 -	D2	BG	ESZ	1	+3/2280-2	1	2	Trockenbauarbeiten	H D	DIN L	S	32dB	x	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,175	1,010	2,26	0,940		2,23	6	6	TP/SA	2	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,175	MW	0,015	0,015								an. 873	7.2.50.	
+3/2300	Lüftungszentrale 4	T30RS	ZK off	DD2 -	D2	BG	ESZ	1	+3/2300-2	1	2	Trockenbauarbeiten	H D	DIN R	S	32dB	x	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,175	1,010	2,26	0,940		2,23	6	6	TP/SA	2	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,175	MW	0,015	0,015								an. 873	7.2.50.	
+3/2320.1	AV	T30	ZK off	DD2 -	D2	BG	ESZ	1	+3/2320.1-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,175	1,010	2,26	0,940		2,23	6	6	TP/SA	2	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,175	MW	0,015	0,015								871	7.2.70.	
+3/2320.2	AV	T30	ZK off	DD2 -	D2	BG	ESZ	1	+3/2320.2-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN R	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,175	1,010	2,26	0,940		2,23	6	6	TP/SA	2	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,175	MW	0,015	0,015								871	7.2.70.	
+3/2330	Büro		ZK off	DD1 -		ESZ	1	+3/2330-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN R	S	27dB	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,15	1,010	2,26	0,940		2,23	6	6	A/SU	1	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,138	TW	0,015	0,015								870	7.3.10.	
+3/2340	Büro		ZK off	DD1 -		ESZ	1	+3/2340-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN L	S	27dB	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,15	1,010	2,26	0,940		2,23	6	6	A/SU	1	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,138	TW	0,015	0,015								870	7.3.10.	
+3/2350	Büro		ZK off	DD1 -		ESZ	1	+3/2350-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN R	S	27dB	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,15	1,010	2,26	0,940		2,23	6	6	A/SU	1	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,138	TW	0,015	0,015								870	7.3.10.	
+3/2360	Büro		ZK off	DD1 -		ESZ	1	+3/2360-1	1	1	Trockenbauarbeiten	H D	DIN L	S	27dB	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,15	1,010	2,26	0,940		2,23	6	6	A/SU	1	A/SA	1	2	10	S	VAH	50	U	SB	3	0,138	TW	0,015	0,015								870	7.3.10.	

**SÄMTLICHE MASSE UND ANGABEN SIND VOM AUFTRAGNEHMER ZU PRÜFEN!  
DIE TÜRLISTE IST KEINE BESTELLISTE: FEHLENDE ANGABEN ZU  
KURZBEZEICHNUNGEN SIND DEM LEISTUNGSVERZEICHNIS ZU ENTNEHMEN.**

