

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Keine LB	Positionen ohne LB-Zuordnung								
LV	0032								
1.	Rückbauarbeiten, Abbruch Oberflächen								
1..10	Rückbau Fertiggarage	3,000	St						
1..20	Bauzaun H 1,75m aufstellen räumen	20,000	m						
1..30	Rückbau Leichtflüssigkeitsabscheider	1,000	St						
1..40	Rückbau Treppenanlage inkl. Zugangsrampe Nordseite	1,000	St						
1..50	Rückbau Geländer Stahl verzinkt	35,000	m						
1..60	Rückbau Gebäudezugang Keller Nordseite	1,000	St						
1..70	Rückbau Geländer Gebäudezugang Keller Nordseite	10,000	m						
1..80	Bodenaushub freilegen Gebäudezugang Keller, bis LAGA Z1.1	35,000	m <sup>3</sup>						
1..90	Asphaltoberbau schneiden D 2-5cm	150,000	m						
1..100	Asphaltoberbau schneiden D 10-15cm T 120mm	200,000	m						
1..110	Pechhaltige Befestigung Hoffläche abbrechen 21kN/m <sup>3</sup> D bis 5cm Geräteeinsatz mgl.	85,000	t						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1..120	Decke fräsen Hofffläche B 100cm T 4-5cm 21kN/m3 laden transp. LKW AN entsorgen	12,000	t						
1..130	Decke fräsen Hofffläche T 4-5cm 21kN/m3 laden transp. LKW AN entsorgen Entsorg.-geb. AN	20,000	t						
1..140	Decke fräsen Hofffläche B 150cm T 12-14cm 21kN/m3 laden transp. LKW AN entsorgen	220,000	t						
1..150	Bit. Befestigung aufbrechen, Material AN	60,000	to						
1..160	Decke fräsen aus Asphaltbeton, T 2-4cm auf Natursteinpflaster	50,000	to						
1..170	Asphaltoberbau abkanten D 2-5cm	200,000	m						
1..180	Pflasterbelag Natursteinpflaster D 80mm abbrechen, seitl. lagern	750,000	m2						
1..190	Bordstein Beton abbrechen HB18/25 25kN/m3 Geräteinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen	100,000	m						
1..200	Bordstein Beton abbrechen T 8/25, Entsorgung AN	50,000	m						
1..210	Bordstein Beton abbrechen R 15/22, Entsorgung AN	30,000	m						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>					Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1..220	Entwässerungsrinne aufnehmen (Rinnenplatten), aufnehmen und abfahren	100,000	m							
1..230	vorh. Regeneinläufe ausbauen	6,000	St							
1..240	Plattenbelag Betonpl. D 6cm Hoffläche abbrechen 20kN/m3	50,000	m2							
1..250	Pflasterbelag Betonpflaster D 80mm Hoffläche abbrechen 20kN/m3	100,000	m2							
2.	Verkehrsanlagen									
2.1.	Erdarbeiten Verkehrsanlagen:									
2.1.10	Bodenaushub für Verkehrsflächen abfahren, bis LAGA Z1.1	400,000	m3							
2.1.20	Bodenaushub für Verkehrsflächen abfahren, LAGA Z1.2	100,000	m3							
2.1.30	Boden für Anschlussleitungen ausheben, abfahren, bis Z1.1	200,000	m3							
2.1.40	Boden für Anschlussleitungen ausheben, abfahren, Z1.2	25,000	m3							
2.1.50	Bodenaushub Leerrohrverlegung abfahren, bis LAGA Z1.1	80,000	m3							
2.1.60	Zulage von Hand	50,000	m3							
2.1.70	Zulage Bodenklasse 2	1,000	m3							
2.1.80	Zulage Bodenklasse 7	1,000	m3							



(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.10	Asphalttragschicht AC 32 TS	400,000	to						
2.2.20	Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,2-0,3kg/m2 C40BF1-S frisch Asphalttragschicht	2.000,000	m2						
2.2.30	Asphaltdeckschicht AC 8 DS	2.000,000	m2						
2.2.40	Asphaltb.decksch.Prof.V erkehrsflächen AC 8 DS	10,000	to						
2.2.50	Anschluss mit Fugenband herstellen	200,000	m						
2.2.60	Unterlage reinigen Asphaltdeckschicht komb.Saug-/Kehrmaschinen	2.000,000	m2						
2.2.70	Schachtabdeckung anpassen	10,000	St						
2.2.80	Straßeneinlauf anpassen	6,000	St						
2.2.90	Hydrant-/Schieberk. anpassen	6,000	St						
2.2.100	Natursteinpflaster Basalt L/B/H 100/100/80mm gebraucht seitl.lagernd	450,000	m2						
2.2.110	Pflasterzeile Basalt L/B/H 100/100/80mm gebraucht seitl.lagernd	200,000	m						
2.2.120	Anschluss Pflasterdecke Natursteinpflaster Schnittkanten	250,000	m						
2.2.130	Natursteinpflaster Basalt als Mosaikpflaster	12,000	m2						
2.2.140	Anschluss Pflasterdecke Naturstein-Kleinpflaster Schnittkanten	8,000	St						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.150	Anschlussfuge Gebäudeanschluss/Parkflächen	120,000	m						
2.2.160	Natursteinpflaster Granit gesägt, geflammt	25,000	m2						
2.2.170	Ausbesserungen vorh. Betonsteinpflasterflächen in Teilflächen	50,000	m2						
2.2.180	Hochbord HB 15/25/100 als Schrammbord	120,000	m						
2.2.190	Hochbord HB 15/25/10	10,000	m						
2.2.200	Hochbord HB 15/25/100, Radensteine R = 0,5 m	10,000	m						
2.2.210	Hochbord HB 15/25/100, Radensteine R = 1,0 m	5,000	m						
2.2.220	Rundbord R 15/22/100	10,000	m						
2.2.230	Rundbord R 15/22/50	10,000	m						
2.2.240	Tiefbordstein 10/25/100	20,000	m						
2.2.250	Tiefbordstein 8/25/100	20,000	m						
2.2.260	Absenker	6,000	m						
2.2.270	Schnitte an Bordsteinen	10,000	m						
2.2.280	Dehnungsfugen in Bordanlagen	25,000	St						
2.2.290	Winkelstützen Bauhöhe 55 cm	8,000	St						
2.2.300	Winkelstützen Bauhöhe 80 cm	4,000	St						
2.2.310	Drainageleitung hinter Winkelstützen	20,000	m						
2.2.320	Trennvlies GRK III	20,000	m2						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.330	Entwässerungsrinne aus Betonsteinen, Muldenrinne	90,000	m						
2.2.340	Absperrpfosten	15,000	St						
2.2.350	Orientierungsplatten, Noppenprofil 30x30x8 * DIN EN 1338 Farbe weiß Verlegung n. Unterlagen d. AG	5,000	m <sup>2</sup>						
2.2.360	Orientierungsplatten, Rillenprofil 30x30x8 * DIN EN 1338 Farbe weiß Verlegung n. Unterlagen d. AG	5,000	m <sup>2</sup>						
2.2.370	Platten zuarbeiten Schneiden* Betonplatten Dicke 6 - 10 cm	10,000	m						
2.2.380	Plattenbelag-Anpassung herstellen Einzelgr. 0,5 m <sup>2</sup> *Mat.Plattenbelag Schneiden	8,000	St						
2.2.390	Abwasserkanal PP homogen DN160 SN16 Graben verbaut T 1-1,25m	30,000	m						
2.2.400	Abwasserkanal PP homogen DN160 SN16 Graben verbaut T 1,25-1,75m	20,000	m						
2.2.410	Abwasserkanal PP homogen DN160 SN16 Graben verbaut T 1,75-4m	25,000	m						
2.2.420	Abzweig PP homogen Abwasserkanal 45Grad DN160/160	2,000	St						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.430	Abzweig PP homogen Abwasserkanal 45Grad DN200/160	5,000	St						
2.2.440	Abzweig PP homogen Abwasserkanal 45Grad DN250/160	5,000	St						
2.2.450	Bogen PP homogen Abwasserkanal DN160	40,000	St						
2.2.460	Rohrkupplung, Spannbereich 160 -192 mm	8,000	St						
2.2.470	Übergangsstücke Regeneinläufe DN 150, 1A-Muffe	6,000	St						
2.2.480	Straßenablauf einbauen	6,000	St						
2.2.490	Aufsatz für Straßeneinlauf, Pultform 300 x 554	3,000	St						
2.2.500	Aufsatz für Straßeneinlauf, Muldenform 300 x 554	3,000	St						
2.2.510	Entwässerungsrinnen, Flachrinne	20,000	m						
2.2.520	Entwässerungsrinnen, Flachrinne Rohranschluss DA 160	4,000	St						
2.2.530	Entwässerungsrinnen Stirnwand	4,000	St						
2.2.540	Leerrohre DA 110	200,000	m						
2.2.550	Sichern vorhandene Einfriedungen	100,000	m						
2.2.560	Doppelstabzaun verzinkt, H ca. 1,60 m	30,000	m						
2.2.570	Pfosten Doppelstabzaun	15,000	St						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.580	Eckpfosten 90° Stabgitterzaun	2,000	St						
2.2.590	Zaun Drahtgeflecht liefern und montieren	20,000	m						
2.2.600	Zaunpfosten	10,000	St						
2.2.610	Spanndraht D 3,8mm grau RAL7030 Drahtspanner Gr.3 verz pulverbesch	20,000	m						
2.2.620	Viereck-Drahtgeflecht H 1,75m 50/3,1/2 grau RAL7030	15,000	m						
2.2.630	Bodenanker L-Stahl 40/40/4mm L500mm	20,000	St						
2.2.640	Streben Stabstahl L 40/5mm L 175cm	8,000	St						
2.2.650	Rückverspannung gedrillt	10,000	St						
2.2.660	vorh. Zaun aus Drahtgeflecht instandsetzen	30,000	m						
2.2.670	Bodenhülsen Beschilderung	12,000	St						
2.2.680	Rohrpfosten liefern und aufstellen Laenge 2-3 m Bodenhueelse Bodenklasse 3-6 Ortbetonfund.60cm	10,000	St						
2.2.690	Fahrradständer am Gebäude	1,000	St						
2.2.700	Fahrradständer Süd	1,000	St						
2.2.710	Fahrradständer Nord	1,000	St						
2.2.720	Wertstoffumhausung für 4 Abfallgroßbehälter	1,000	St						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>					Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.2.730	Schrankenanlage Einfahrt/Ausfahrt - Fundament Ortbeton	2,000	St							
2.2.740	Lampenfundament	2,000	St							
2.2.750	Leuchtenmast, verzinkt 5m konisch	2,000	St							
2.2.760	Leuchtenaufsatz - Kofferleuchte LED Technik	2,000	St							
2.3.	Besondere Leistungen/Kontrollprüfungen									
2.3.10	Lastplattendruckversuch	3,000	St							
2.3.20	Gegengewicht f Plattendruckversuch.ber eitst.	3,000	h							
2.3.30	Dynamische Fallplatte	4,000	St							
2.3.40	Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*Tiefe 15 bis 20cm Asphalt-schicht*Verfü. Asphalt	2,000	St							
2.3.50	Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	2,000	St							
3.	Grundstücksentwässerung									
3.1.	Erdarbeiten Kanalneubau in offener Bauweise									
3.1.10	Stahlplatten für prov. Überfahrten	40,000	m2							

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.20	Boden Graben Entwässerungsltg. lösen laden transp. bis einschl. Z.1.1. entsorgen T bis 2,50m	500,000	m3						
3.1.30	Boden Graben Entwässerungsltg. lösen laden transp. bis einschl. Z.1.1. entsorgen T über 2,50m bis 4,50m	50,000	m3						
3.1.40	Boden Graben Entwässerungsltg. lösen laden transp. bis einschl. Z.1.2. entsorgen T bis 2,50m	50,000	m3						
3.1.50	Boden für Anschlussleitungen ausheben, abfahren, bis einschl. Z1.1	125,000	m3						
3.1.60	Erdarbeiten für Baugruben, Kopflöcher bis einschl. Z1.1	25,000	m3						
3.1.70	Boden Graben Drainageltg. lösen laden transp. bis einschl. Z.1.1. entsorgen T bis 3,5m	300,000	m3						
3.1.80	Suchgräben	25,000	m3						
3.1.90	Zulage Bodenklasse 2	5,000	m3						
3.1.100	Zulage Bodenklasse 7	5,000	m3						
3.1.110	Zulage von Hand	30,000	m3						
3.1.120	Hindernisse aus Mauerwerk als Zulage	2,000	m3						
3.1.130	Hindernisse aus Beton als Zulage,	1,000	m3						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>					Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.1.140	Hindernisse aus Stahlbeton als Zulage, Eigentum AN	1,000	m3							
3.1.150	Sichern parallel verlaufende Versorgungsleitungen	150,000	m							
3.1.160	Sichern von kreuzenden Leitungen	30,000	St							
3.1.170	Sicherungsbeton	2,000	m3							
3.1.180	Bodeneinbau als Bodenaustausch	600,000	m3							
3.1.190	Basalt 0/16	400,000	to							
3.1.200	Basaltschotter 0/70	800,000	t							
3.1.210	Füllsand zur Ummantelung	100,000	t							
3.2.	Entwässerungskanäle- und leitungen									
3.2.10	Abwasserkanal PP homogen DN160 SN16 Graben verbaut T 1,20-1,75m	40,000	m							
3.2.20	Abwasserkanal PP homogen DN160 SN16 Graben verbaut T 1,75-4m	20,000	m							
3.2.30	Abwasserkanal PP homogen DN200 SN16 Graben verbaut T 1,20-2,50m	95,000	m							
3.2.40	Abwasserkanal PP homogen DN250 SN16 Graben verbaut T 1,75-4m	80,000	m							

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.50	Abwasserkanal PP homogen DN315 SN16 Graben verbaut T 1,75-4m	15,000	m						
3.2.60	Bogen PP homogen Abwasserkanal 15-45 Grad DN160	30,000	St						
3.2.70	Bogen PP homogen Abwasserkanal 15-45 Grad DN 200	10,000	St						
3.2.80	Doppelmuffe PP homogen Abwasserkanal DN200	6,000	St						
3.2.90	Doppelmuffe PP homogen Abwasserkanal DN250	4,000	St						
3.2.100	Doppelmuffe PP homogen Abwasserkanal DN315	2,000	St						
3.2.110	Abzweig Reduzierung PP homogen Abwasserkanal DN200 DN160	5,000	St						
3.2.120	Abzweig Reduzierung PP homogen Abwasserkanal DN250 DN160	5,000	St						
3.2.130	Abzweig Reduzierung PP homogen Abwasserkanal DN315 DN160	1,000	St						
3.2.140	Passstück PP homogen Abwasserkanal Schnitt werkseitig DN200	3,000	St						
3.2.150	Passstück PP homogen Abwasserkanal Schnitt werkseitig DN250	2,000	St						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.160	Passstück PP homogen Abwasserkanal Schnitt werkseitig DN315	2,000	St						
3.2.170	Ablängen der Kanalrohrleitungen DN 315, DN 250, DN 200	10,000	St						
3.2.180	Anschrägen der Kanalrohrleitung DN 315, DN 250, DN 200	10,000	St						
3.2.190	Reduzierstück PP homogen Abwasserkanal DN160 DN100	2,000	St						
3.2.200	Reduzierstück PP homogen Abwasserkanal DN200 DN160	2,000	St						
3.2.210	Schachtfutter PP homogen Abwasserkanal DN110	1,000	St						
3.2.220	Schachtfutter PP homogen Abwasserkanal DN160	2,000	St						
3.2.230	Schachtfutter PP homogen Abwasserkanal DN200	5,000	St						
3.2.240	Schachtfutter PP homogen Abwasserkanal DN250	3,000	St						
3.2.250	Schachtfutter PP homogen Abwasserkanal DN315	2,000	St						
3.2.260	Überschiebemuffe PP homogen Abwasserkanal DN200	4,000	St						
3.2.270	Überschiebemuffe PP homogen Abwasserkanal DN250	4,000	St						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.280	Überschiebemuffe PP homogen Abwasserkanal DN315	2,000	St						
3.2.290	Abwasserkanal PP homogen DN160 SN16 Graben verbaut T 1,20-4m	45,000	m						
3.2.300	Bogen PP homogen Abwasserkanal 15-45Grad DN160	8,000	St						
3.2.310	Schachtfutter PP homogen Abwasserkanal DN160	3,000	St						
3.2.320	Abzweig Reduzierung PP homogen Abwasserkanal DN160 DN100	1,000	St						
3.2.330	Doppelmuffe PP homogen Abwasserkanal DN160	2,000	St						
3.2.340	Passstück PP homogen Abwasserkanal Schnittwerkseitig DN160	2,000	St						
3.2.350	Überschiebemuffe PP homogen Abwasserkanal DN160	2,000	St						
3.2.360	Dichtheitsprüfung Abwasserkanal PP bis DN200 haltungsweise L 30-60m	45,000	m						
3.2.370	Dichtheitsprüfung Abwasserkanal PP DN200-400 haltungsweise L 100-200m	180,000	m						
3.2.380	Durchbruch durch Mauerwerk	1,000	St						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.390	Hauseinführung Schmutzwasserkanal	1,000	St						
3.2.400	Einstiegsschacht PP DN/ID 1000 T bis 1,5m Ablauf DN/OD200 Zulauf DN/ OD160	1,000	St						
3.2.410	Einstiegsschacht PP DN/ID 1000 T 2-2,25m Ablauf DN/OD200 Zulauf DN/ OD200	1,000	St						
3.2.420	Einstiegsschacht PP DN/ID 1000 T 1,75-2m Ablauf DN/OD250 Zulauf DN/ OD200	1,000	St						
3.2.430	Schacht Beton- /Stahlbetonfertigteile DN1200 Steigeisengang einläufig Stahl niro kunststoffummantelt Steigmaß 250mm	1,000	St						
3.2.440	Untersturz innenliegend PP glatt DN160 H 1,55m Anschlusskanal DN160 PP	1,000	St						
3.2.450	Untersturz innenliegend PP glatt DN315 H bis 0,5m Anschlusskanal DN315	1,000	St						
3.2.460	Einstiegsschacht PP DN/ID 1000 T bis 1,5m Ablauf DN/OD160 Zulauf DN/ OD160	1,000	St						
3.2.470	Anschluss neuer Kanal PP DN 315 an vorh. Schachtbauwerk	1,000	St						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.480	Schachtabdeckungen Klasse D 400, einwalzbar, belüftet	4,000	St						
3.2.490	Schachtabdeckungen Klasse D 400, einwalzbar, unbelüftet	2,000	St						
3.2.500	Dränltg LP R 2 PP SN16 DN100 Geotextil-Ummantelung	100,000	m						
3.2.510	Verschlussstück R 2 PP DN100	2,000	St						
3.2.520	Übergangs-/Reduktionsstück R 2 PP DN100/100	2,000	St						
3.2.530	Schachtfutter R 2 PP DN100	4,000	St						
3.2.540	Muffe R 2 PP DN100	4,000	St						
3.2.550	Bogen R 2 PP 15Grad DN100	8,000	St						
3.2.560	Anschlussstück R 2 PP 45Grad DN150/100	1,000	St						
3.2.570	Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2,5-3,0m Drainageleitungen Endschacht	1,000	St						
3.2.580	Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2,5-3,0m Drainageleitungen	2,000	St						
3.2.590	Sickerpackung 8/16	100,000	m						
3.2.600	Filtervlies	100,000	m						
3.2.610	Druckrohr PE100 Abwasser AD/WD 90/5,4mm Graben verbaut Bettung Typ 1	25,000	m						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2, 3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2, 4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.620	Mantelrohre DN 125 verlegen, Schachtanschluss RW 15	25,000	m						
3.2.630	Pumpenschacht Drainagepumpwerk	1,000	St						
3.2.640	Schmutzwasserpumpe für Drainagewasser	1,000	St						
3.2.650	Edelstahlkette	1,000	St						
3.2.660	Schachtabdeckung Pumpschacht	1,000	St						
3.2.670	Haltestange mit L-Griff	1,000	St						
3.2.680	Einstieghilfe Pumpschacht	1,000	St						
3.2.690	Schachtverlängerung	1,000	St						
3.2.700	Gleitrohr 1" Edelstahl	2,500	m						
3.2.710	Pumpensteuerung	1,000	St						
3.2.720	Betriebsstundenzähler Pumpe	1,000	St						
3.2.730	Kunststoff-Leergehäuse Außenauflistung	1,000	St						
3.2.740	Sockel Kunststoff- Leergehäuse	1,000	St						
3.2.750	Dichtstopfen	1,000	St						
3.2.760	Schachtabdeckungen, Schmutzfänger aufnehmen	6,000	St						
3.2.770	Aufnehmen Schachthals	4,000	St						
3.2.780	Aufnehmen Ausgleichsringe	1,000	Psch						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.790	Schacht aus Beton/Mauerwerk aufnehmen	1,000	St						
3.2.800	Kanal/Leitung aufnehmen Kreisprofil DN 200	50,000	m						
3.2.810	Kanal/Leitung aufnehmen Kreisprofil DN 150	50,000	m						
3.2.820	Stillgelegten Schacht/Bauwerk verfüllen, DN 1000	3,000	St						
3.2.830	Stillgelegten Kanal/Leitung verfüllen, Kreisprofil DN 200	20,000	m						
3.2.840	Wasserhaltungsanlage Niederschlagsabwasser	70,000	d						
3.2.850	Wasserhaltungsanlage, Grund- u. Schichtenwasser	1,000	St						
4.	Gebäudezugänge/Öffnungen/Vertikalabdichtung								
4..10	Erdarbeiten für Baugruben bis einschl. Z1.1	10,000	m3						
4..20	Rückbau von Teilen der vorhandenen Gründung	3,000	m3						
4..30	Untergrund reinigen Beton haftungsmindernde Schicht	15,000	m2						
4..40	Untergrund spachteln D bis 3mm zementgeb.Spachtel	15,000	m2						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4..50	Untergrund spachteln D bis 8mm zementgeb.Spachtel Stufen	23,000	m						
4..60	Untergrund abdichten Beanspr.-KI.B0 Kunststoff-Mörtel-Komb.	20,000	m2						
4..70	Wandanschluss Abdichtung, H bis 15 cm	10,000	m						
4..80	Treppe mit Podest - Gründung Ortbeton	13,500	m3						
4..90	Schalung Gründung Treppenanlage	20,000	m2						
4..100	Treppenwangen aus Sandstein - Gründung Stahlbeton	2,500	m3						
4..110	Schalung Streifenfundamente	4,000	m2						
4..120	Treppe mit Blockstufen aus Naturstein Granit mit Kontraststreifen	23,000	m						
4..130	Treppenpodest Naturstein Granit	5,000	m2						
4..140	Fußabstreiferkasten Betonfertigteil L/B 100/50cm Abdeck. Streckmetallrost	1,000	St						
4..150	Treppenwangen aus Sandstein, hellbeige	2,000	St						
4..160	Fuge zwischen Wangen und Stufen verschließen	10,000	m						
4..170	Erdarbeiten für Baugruben bis einschl. Z1.1	5,000	m3						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4..180	Einbau Basaltschotter als Unterbau der Treppengründung	10,000	to						
4..190	Rettungstreppe - Gründung Beton	5,000	m3						
4..200	Schalung Gründung Treppenanlage	15,000	m2						
4..210	Treppe Blockstufen aus Naturstein Granit mit Kontraststreifen	8,000	m						
4..220	Treppenpodest Naturstein Granit	1,500	m2						
4..230	Verkleiden Betonunterkonstruktion mit Sandsteinverblender	5,000	m2						
4..240	Erdarbeiten für Baugruben bis einschl. Z1.1	25,000	m3						
4..250	Erdarbeiten Aushub Einfassungen Rampe und Treppe bis einschl. Z1.1	10,000	m3						
4..260	Rückbau von Teilen der vorhandenen Gründung	4,000	m3						
4..270	Untergrund reinigen Beton haftungsmindernde Schicht	20,000	m2						
4..280	Untergrund spachteln D bis 3mm zementgeb.Spachtel	10,000	m2						
4..290	Untergrund spachteln D bis 8mm zementgeb.Spachtel Stufen	12,000	m						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4..300	Untergrund abdichten Beanspr.-Kl.B0 Kunststoff-Mörtel-Komb.	20,000	m2						
4..310	Wandanschluss Abdichtung Podest/Rampe	10,000	m						
4..320	Einbau Basaltschotter als Unterbau der Treppengründung	20,000	to						
4..330	Frostschuttschicht, Rampe, Einbaustärke 30cm	20,000	to						
4..340	Unterbau Frostschuttschicht	30,000	to						
4..350	Frostschuttschicht unter Rampeneinfassung, 60 cm	15,000	to						
4..360	Eingangstreppe Nord - Gründung Beton	10,000	m3						
4..370	Schalung Gründung Treppenanlage	10,000	m2						
4..380	Treppe mit Blockstufen aus Naturstein Granit mit Kontraststreifen	10,000	m						
4..390	Treppenpodest Naturstein Granit	6,000	m2						
4..400	Einfassungen Rampe - Ortbeton	5,000	m3						
4..410	Schalung Einfassung Rampe	50,000	m2						
4..420	Einfassungen Treppe - Ortbeton	3,000	m3						
4..430	Schalung Einfassung Treppe	20,000	m2						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4..440	Verkleiden Einfassungen mit Sandsteinverblander	10,000	m2						
4..450	Sandsteinverblander Ecksteine 90 ° Innenecke/Außenecke	12,000	St						
4..460	Befestigung Rampe Naturstein Granit - sandgestrahlt	25,000	m2						
4..470	Schnitte in Platten aus Naturstein - Granitsteinplatten	25,000	m						
4..480	Schnitte in Platten aus Naturstein - Sandsteinverblander	30,000	m						
4..490	Lichtschacht Belüftung Serverraum	1,000	St						
4..500	Feuerwehrschlüsseldepot und Freischaltelement	1,000	St						
4..510	Behördenbriefkasten	3,000	St						
4..520	Sanierung vorhandener Treppenläufe - Austausch Blockstufen	4,000	St						
4..530	Abbruch Aufstellfläche vor Kellereingang Nord-West	5,000	m2						
4..540	Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C30/37 D 20cm	5,000	m2						
4..550	Abbruch Lichtschacht Gebäudeöffnung Nord-West	1,000	St						
4..560	Nachträgl.vert.Abdichtung von außen Abdichtung Sickerwasser MDS rissüberbrückend D 4mm 4 Arbeitsgänge Mauerwerk-Putz-Wand	150,000	m2						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>					Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4..570	Perimeterdämmung als vertikale Dämmschicht	150,000	m2							
4..580	Noppenfolie/bahn als Schutz der vertikalen Dämmschicht	150,000	m2							
5.	Metallbauarbeiten Geländer Eingänge									
5..10	Geländer Eingang Süd,	2,000	St							
5..20	Ankerplatte mit Anschlusschwert, V4a	2,000	St							
5..30	Befestigung an Hauswand	2,000	St							
5..40	Fluorpolymer-Beschichtung Geländer Eingang Süd	2,000	St							
5..50	Ausrundung Geländer, Zulage	2,000	St							
5..60	Geländer Rettungstreppe Ost, BRH 1000 mm	2,000	St							
5..70	Endpfosten Geländer	4,000	St							
5..80	Knickpunkt Geländer	2,000	St							
5..90	Ankerplatte mit Anschlusschwert, V4a	4,000	St							
5..100	Fluorpolymer-Beschichtung Geländer Rettungstreppe Ost	2,000	St							
5..110	Geländer Eingangstreppe, BRH 1000mm	4,000	m							
5..120	Endpfosten Geländer	2,000	St							
5..130	Knickpunkt Handlauf	1,000	St							
5..140	Ankerplatte mit Anschlusschwert, V4a	4,000	St							

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5..150	Ankerplatte mit Anschlusschwert, V4a	1,000	St						
5..160	Fluorpolymer-Beschichtung Geländer Treppe Eingang Nord	4,000	m						
5..170	Geländer Rampe, BRH 1000mm, barrierefreier Zugang	10,000	m						
5..180	Zulage zusätzlicher Handlauf am Geländer	10,000	m						
5..190	Eckpunkt zusätzlicher Handlauf/Handlauf Rahmenprofil	4,000	St						
5..200	Knickpunkt zusätzlicher Handlauf/Handlauf Rahmenprofil	4,000	St						
5..210	Ankerplatte mit Anschlusschwert, V4a	9,000	St						
5..220	Geländer Rampe, BRH 1000mm, barrierefreier Zugang	6,000	m						
5..230	Zulage zusätzliche Handläufe am Geländer, beidseitig	12,000	m						
5..240	Eckpunkt zusätzlicher Handlauf/Handlauf Rahmenprofil	4,000	St						
5..250	Knickpunkt zusätzlicher Handlauf/Handlauf Rahmenprofil	4,000	St						
5..260	Ankerplatte mit Anschlusschwert, V4a	6,000	St						
5..270	Handlauf an der Hauswand	9,000	m						
5..280	Abschluss Handlauf freies Ende	3,000	St						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5..290	Fluorpolymer-Beschichtung Geländer mit Handläufen Rampe	21,000	m						
6.	Bepflanzungen								
6..10	Stoffe liefern abladen Oberboden	50,000	m3						
6..20	Stoffe liefern abladen Rindenmulch Körnung 10/80	150,000	kg						
6..30	Stamm-/Stockastriebe entfernen Reduzierung 50% H bis 6m Kronendurchm. 3-6m	20,000	St						
6..40	Baumbelüftung 10Löcher T 60cm Kies 8/16 H bis 6m Durchm. 50-70cm	3,000	St						
6..50	Gehölzschnitt Sträucher Rückschnitt H bis 2m auf H 50cm 30Gehölze/ 100m2	10,000	St						
6..60	Rasen ansäen Zierrasen RSM 1.1 25g/m2	150,000	m2						
6..70	Wässern Rasen Gebrauchsrasen 15l/m2 10Arbeitsgänge	150,000	m2						
6..80	Mähen Gebrauchsrasen Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 3cm B bis 1m 2Schnitte	150,000	m2						
6..90	Ligustrum vulgare - Gemeiner Liguster:	10,000	St						
7.	Stundenlohnarbeiten								
7..10	Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	20,000	h						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer VG-0454-2016-1449	Datum
Baumaßnahme A0423_097288 <b>Unterbringung der Bildungsverwaltung</b>		
Angebot für <b>Außenanlagen</b>		

**223-Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				Angeboten. Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne <sup>2, 3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2, 4</sup>	Sonstig. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7..20	Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	20,000	h						
7..30	Hydraulikbagger Fahrer/- in einsetzen Grabenräumlöffel Löffel 1-1,5m3	5,000	h						
7..40	LKW Fahrer/-in einsetzen 5-8t	5,000	h						
7..50	Minibagger Fahrer/-in einsetzen Tieflöffel bis 2t	10,000	h						
7..60	Radlader Fahrer/-in einsetzen 37-55kW	5,000	h						
7..70	Rüttelpl. Bedienungspersonal einsetzen 12-24kN	10,000	h						